

Légende

-  maçonnerie conservée
-  maçonnerie déposée
-  maçonnerie à créer
- * vérifier toutes cotes sur place



Selon rapport VERBEKE F02106198

fondations :

- semelles filantes ou isolées
- encastrement 0,60 m mini (hors gel)
- contrainte ELS 0,15 MPa

dallage sur terre plein :

- 0,13 m béton + ST50C
- isolant selon étude thermique,
- forme avec Kw < 50 MPa/m

MAITRE D'OUVRAGE MAIRIE DE BEHOUST	MAITRE D'OEUVRE  CREALIS <small>Fabrique 21 - 120 ave. du Port 78655 CARRIERES SOUS POISSY 01.81.76.00.36 / contact@crealis.archi</small>	BET STRUCTURE  EQUERRE <small>22 rue de Tessé 78910 TACOIGNIERES 01.30.88.34.26 - equerre.vauvray@wanadoo.fr</small>	PROJET Extension de l'école de BEHOUST	PHASE : DCE Echelle : 1/50 Format : A3 Date : 27-07-2021 Indice :	Planche ST02 <i>fondations par semelles filantes & isolées</i>	Historiques des modifications :
--	---	---	---	---	---	---------------------------------

LES COTES ANNOTEES SONT A TITRE INFORMATIVES. LES ENTREPRISES SONT TENUES DE LES VERIFIER SUR PLACE. DANS LE CAS CONTRAIRE, CREALIS ET SES PARTENAIRES NE POURRONT ETRE TENUS RESPONSABLES DES ERREURS COMMISES DANS LES DEVIS OU SUR LE CHANTIER.